

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY BUDOWLANE			
1	1 KNR 4-01 d.1 1306-01 analogia	Roboty demontażowe	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	2 KNR 4-01 d.1 1304-04	Spawanie stali profilowej do kształtowników lub ściągów i tarcz oporowych (100x50x5) 12	m spo- iny m spo- iny	12,000	
				RAZEM	12,000
3	3 KNR 4-01 d.1 1304-04	Spawanie stali profilowej do kształtowników lub ściągów i tarcz oporowych (40x40x3) 40	m		
			m	40,000	
				RAZEM	40,000
4	4 KNR 4-01 d.1 1301-07	Wymiana kotew mocujących prowadnice	kpl.		
		13	kpl.	13,000	
				RAZEM	13,000
2		ROBOTY INSTALACYJNE			
5	5 d.2 kalk. własna	Dostosowanie zasilania do potrzeb urządzenia dźwigowego	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3		MONTAŻ I DOSTAWA URZĄDZENIA DŹWIGOWEGO			
6	6 KNR 2-02 d.3 0311-06 analogia	Montaż i dostawa urządzenia dźwigowego wraz z dokonaniem odbioru przez UDT-Dźwig elektryczny osobowy o udźwigu 630kg. Kabina nieprzelotowa o wysokości podnoszenia ~ 3.86m. 5 przystanków. Drzwi na poziomie parteru w wykonaniu p.poż o klasie odporności ogniowej EIS ⁶⁰ . Pozostałe drzwi standardowe. Wykończenie: stal nierdzewna.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000